

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY
ul. Sportowa 7, 97-340 Rozprza
tel. 44/ 6158 093
REGON 590318937 NIP 771-00-21-587
B.S.Z.P. Z/s w Rozprzy
15 8973 0003 0010 0000 0097 0001

Rozprza, dnia .. 03.07.2017 ..

KRZYSZTOF SKROBEK
.....
2AM WOLA MIECHCICKA STARA 44A
.....
97-340 ROZPRZA
.....
.....

Warunki techniczne wykonania, realizacji i odbioru przyłącza wodno-kanalizacyjnego

ZGKG w Rozprzy przedstawia warunki, jakie należy spełnić, aby zaopatrzyć w wodę i/lub odprowadzić ścieki z posesji nr EW. D. 205 w msc. WOLA MIECHCICKA STARA
gmina ROZPRZA z wodociągu GMINNEGO

I Inwestor wykona dokumentację techniczno-wykonawczą w oparciu o aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową uwzględniając poniższe dane:

1. Woda z wodociągu używana będzie na cele socjalno-bytowe, gospodarcze, ppoż.
2. Sieć w obrębie włączenia wykonana jest z rur ZELIANYCH śr. 300 mm
3. Zużycie wody określić wg indywidualnych potrzeb określonych przez inwestora, które ma wynosić 12,0 m³/d.
4. Pomiar wodomierzowy należy dostosować do średnicy przyłącza i ilości pobieranej wody. Standardowe przyłącze z przeznaczeniem na cele socjalno-bytowe powinno być zakończone wodomierzem śr 15 lub 20 mm. Zestaw wodomierzowy można zainstalować w studziencie wodomierzowej szczelnej zlokalizowanej w odległości 2 m od granicy działki od strony włączenia względnie w podpiwniczeniu lub pomieszczeniu w wydzielonym budynku.
5. Projekt należy uzgodnić w dziale technicznym ZGKG w Rozprzy
6. Przykanalik sanitarny śr wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną dla ścieków socjalno-bytowych w ilości m³/d

II 1. Inwestor zgłosi wykonawcę, który posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

2. Roboty należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie instalacyjnym i jest członkiem Izby Budowlanej.
3. Inwestor uzgodni w ZGKG termin wykonania

III 1. Inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnego ZGKG na 5 dni przed rozpoczęciem robót. Dołączy projekt techniczno-wykonawczy oraz poda proponowany termin włączenia do sieci.

2. Włączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej może nastąpić wyłącznie pod nadzorem ZGKG w obustronnie uzgodnionym terminie.
3. W terminie 3 dni po zakończeniu prac przy budowie przyłącza wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ZGKG protokołu odbioru przyłącza potwierdzonego przez uprawnionego przedstawiciela Zakładu.
4. Nie zgłoszenie odbioru końcowego wykonanej instalacji przyłączeniowej uniemożliwia zawarcie umowy z inwestorem na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków. W tym przypadku wykonane przyłącze będzie potraktowane jako nielegalne i podlegać będzie odłączeniu od sieci na koszt inwestora.

IV 1. Inwestor zobowiązany jest zlecić wykonanie inwentaryzacji po wykonawczej przez zasypaniem przyłącza.

2. Po wykonaniu przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego inwestor zobowiązany jest do zgłoszenia się w przeciągu 7 dni do ZGKG celem zawarcia umowy na dostawę wody i lub odprowadzenia ścieków.

W tym celu należy posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- wypis z ksiąg wieczystych
- akt notarialny własności działki
- inny dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania nieruchomością.

3. Do czasu zgłoszenia się inwestora do ZGKG w celu zaplombowania opomiarowania zużycia wody i zawarcia umowy na dostawę wody – zasuwą przyłączeniową pozostaje zamknięta.

Uruchomienie następuje po spełnieniu wszystkich wymogów przedstawionych w warunkach technicznych.

V Warunki dodatkowe:

.....
.....
.....
.....
.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Merk